

Numer ogłoszenia: 58290 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50732 - 2012 data 20.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul. Krzysztofa Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 35180-82, fax. 0-94 3517105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w internacie szkolnym. Przedmiotem zamówienia jest. 2. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w internacie szkolnym. I. remont pokoi mieszkalnych. 31 szt. a. Wykonanie ścianki działowej w pokoju wydzielającej pomieszczenie na węzeł sanitarny, przedpokój oraz wnękę na szafę. (w części pozostałej pokoju zachować wykładzinę podłogową PCV) b. Położenie do wysokości sufitu w węźle sanitarnym płytek glazuranych, c. Wykonanie izolacji poziomej posadzki oraz ścian do wysokości 30 cm. w pomieszczeniu węzła sanitarnego, d. Położenie posadzki z gresu w pomieszczeniu węzła sanitarnego oraz w przedpokoju z wnęką na szafę, e. Zamontowanie drzwi do pomieszczenia węzła sanitarnego z ościeżnicą regulowaną. f. Wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej, wodnej i CO do pomieszczeń III piętra. g. Zamontowanie odpowietrzaczy samoczynnych na pionach kanalizacyjnych i podłączenie do przewodów wentylacyjnych na III piętrze. h. Zainstalowanie muszli klozetowej, umywalki, brodzika z kabiną prysznicową (brodzik powinien być zainstalowany pod płytki glazurane znajdujące się na ścianach), i. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pokojach wykorzystując istniejące oprawy jarzeniowe oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w węźle sanitarnym oraz przedpokoju. Podłączenie instalacji do nowych szafek elektrycznych na korytarzu. wykonanie i podłączenie instalacji logicznej i telewizyjnej w pokojach, j. Wykonanie nowych szafek elektryczno logicznych na dwóch korytarzach , k. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, logicznej i telewizyjnej w korytarzach z podłączeniem do nowych szafek wg wzoru na pierwszym piętrze, l. Zamontować

A. Gp'4'

na trzech korytarzach lampy awaryjne z modułem ilość zgodna z normami P.poż. m. Zamontowanie hydrantów na parterze I,II i III piętrze z węzami pół sztywnymi. n. Wykonanie podłączenia pomieszczeń węzła sanitarnego do kominów wentylacyjnych, o. Wykonanie odbojników na ścianach przy tapczanach ze sklejki 8 mm. p. Wymienić parapety z lastrykowych na drewniane. q. Położyć wykładzinę PCV w pomieszczeniach w których są stare płytki PCV. II. Z pomieszczeń starych węzłów sanitarnych i socjalnych wykonać pomieszczenia mieszkalne (10 pomieszczeń): 1. Rozebrać ścianki działowe, zdemontować osprzęt, usunąć płytki z posadzek, oraz ze ścian, usunąć zbędną instalację kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną, w 10 pomieszczeniach oraz zamurować otwory po zlikwidowanych drzwiach . 2. Zamontować okna plastikowe takie jak w pokojach mieszkalnych. (8 szt.) 3. Przy montażu okien wykonać otwór w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej elewacji. 4. Obniżyć grzejniki - 8 szt.(poniżej parapetu). 5. Wykonać węzeł sanitarny w każdym pomieszczeniu, 6. Położyć wykładzinę PCV w 8 pomieszczeniach, 7. Wymienić parapety podokienne, 8. Wykonać nowe tynki na ścianach i pomalować pomieszczenia. 9. Wykonać węzeł sanitarny w każdym pomieszczeniu taki sam jak w remontowanych pokojach mieszkalnych 10. Wykonać wszystkie instalacje tak samo jak w remontowanych pokojach mieszkalnych r. Wykonać szafy wbudowane do 41 pokoi mieszkalnych wg wzoru (w istniejących pokojach po przebudowie). s. Wykonać szafki nocne po 3 szt. do 41 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). t. Wykonać stoły do 41 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). u. Wykonać krzesła wyściełane po 3 szt. do 41 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). III. Roboty dodatkowe. 1. Wykonanie poziomego kanalizacyjnego dla podłączenia 7 pokoi mieszkalnych i włączenie do studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku(poziom wykonać z rur bezszmerowych i dodatkowo wytłumić kanał .) 2. W sali 305 wykonać ściankę działową z cegły ceramicznej. 3. UWAGA do przedmiaru dopisać 60 tapczanów jednoosobowych (wg wzoru w pokojach po remoncie).

- **W ogłoszeniu powinno być:** I. remont pokoi mieszkalnych. 15 szt. . a. .Wykonanie ścianki działowej w pokoju wydzielającej pomieszczenie na węzeł sanitarny, przedpokój oraz wnękę na szafę.(w części pozostałej pokoju zachować wykładzinę podłogową PCV) b) Położenie do wysokości sufitu w węźle sanitarnym płytek glazurowych, c) Wykonanie izolacji poziomej posadzki oraz ścian do wysokości 30 cm. w pomieszczeniu węzła sanitarnego, d) Położenie posadzki z gresu w pomieszczeniu węzła sanitarnego oraz w przedpokoju z wnęką na szafę, e) Zamontowanie drzwi do pomieszczenia węzła sanitarnego z ościeżnicą regulowaną. f) Wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej, wodnej i CO do pomieszczeń III piętra.. g) Zainstalowanie muszli klozetowej, umywalki, brodzika z kabiną prysznicową(brodzik powinien być zainstalowany pod płytki glazurowe znajdujące się na ścianach), h) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pokojach wykorzystując istniejące oprawy jarzeniowe oraz wykonanie

A. Gp'ka'

nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w węźle sanitarnym oraz przedpokoju. Podłączenie instalacji do nowych szafek elektrycznych na korytarzu. wykonanie i podłączenie instalacji logicznej i telewizyjnej w pokojach, i) Wykonanie nowych szafek elektryczno logicznych na korytarzu II piętra, j) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, logicznej i telewizyjnej w korytarzu II piętra z podłączeniem do nowych szafek wg wzoru na pierwszym piętrze, k) Zamontować na dwóch korytarzach lampy awaryjne z modułem ilość zgodna z normami P.poż. l) Zamontowanie hydrantów na parterze II piętrze z węzłami pół sztywnymi. m) Wykonanie podłączenia pomieszczeń węzła sanitarnego do kominów wentylacyjnych, n) Wykonanie odbojników na ścianach przy tapczanach ze sklejki 8 mm. o) Wymienić parapety z lastrykowych na drewniane. p) Położyć wykładzinę PCV w pomieszczeniach w których są stare płytki PCV. IV. Z pomieszczeń starych węzłów sanitarnych i socjalnych wykonać pomieszczenia mieszkalne (5 pomieszczeń): 11. Rozebrać ścianki działowe, zdemontować osprzęt, usunąć płytki z posadzek, oraz ze ścian, usunąć zbędną instalację kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną, w 5 pomieszczeniach oraz zamurować otwory po zlikwidowanych drzwiach . 12. Zamontować okna plastikowe takie jak w pokojach mieszkalnych. (4 szt.) 13. Przy montażu okien wykonać otwór w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejącej elewacji. 14. Obniżyć grzejniki - 4 szt.(poniżej parapetu). 15. Wykonać węzeł sanitarny w każdym pomieszczeniu, 16. Położyć wykładzinę PCV w 4 pomieszczeniach, 17. Wymienić parapety podokienne taki sam jak w remontowanych pokojach mieszkalnych , 18. Wykonać nowe tynki na ścianach i pomalować pomieszczenia. 19. Wykonać węzeł sanitarny w każdym pomieszczeniu taki sam jak w remontowanych pokojach mieszkalnych 20. Wykonać wszystkie instalacje tak samo jak w remontowanych pokojach mieszkalnych a) Wykonać szafy wbudowane do 20 pokoi mieszkalnych wg wzoru (w istniejących pokojach po przebudowie). b) Wykonać szafki nocne po 3 szt. do 20 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). c) Wykonać stoły do 20 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). d) Wykonać krzesła wyściełane po 3 szt. do 20 pokoi wg wzoru(w istniejących pokojach po przebudowie). V. Roboty dodatkowe. 3. Wykonanie poziomu kanalizacyjnego dla podłączenia 4 pokoi mieszkalnych i włączenie do studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku(poziom wykonać z rur bezszmerowych i dodatkowo wytłumić kanał .) UWAGA do przedmiaru dopisać 60 tapczanów jednoosobowych (wg wzoru w pokojach po remoncie.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.5.
- **W ogłoszeniu jest:** 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

A. Gp'ka'

- **W ogłoszeniu powinno być:** 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) 39143000-6 Meble do sypialni, jadalni i salonu 39143110-0 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1.
- **W ogłoszeniu jest:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr).
- **W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr).
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2012r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21. (w sekretariacie szkoły) 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 marca 2012r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21 (internat pok.101).
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 marca 2012r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21. (w sekretariacie szkoły) 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 marca 2012r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21 (internat pok.101).

Zmiana dotycząca Umowy

Jest w umowie

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 m - cy i okres rękojmi 36 m - cy .

Ma być po zmianie

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 m – cy.

A. Gp'ka'

Jest w umowie


§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie własnymi siłami i własnym staraniem.
- Żadna część zamówienia nie zostanie powierzona podwykonawcom.
2. W przypadku konieczności powierzenia części robót podwykonawcy (podwykonawcom) z powodu zaistnienia okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zawarciu umowy, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, o której mowa w art. 647¹ § 2 kodeksu cywilnego.

Ma być po zmianie

§ 2

*Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie własnymi siłami i własnym staraniem.
- zakres prac na który Wykonawca nie posiada uprawnień może tę część zamówienia powierzyć podwykonawcom.*

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lech Pięczyński