

(pieczęć zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu pomieszczeń pracowni elektrotechniki w warsztatach szkolnych dla Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu”

Termin realizacji zamówienia

28 grudnia 2016 roku.


Kryterium oceny ofert – cena 90%, termin wykonania 10%

Uwagi: Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną
Oferty można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznie. Odpowiedź również w formie papierowej lub elektronicznej.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

**Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21
lub na adres e-mail.gospodarczy@zsmor.pl do dnia 09 grudnia 2016r do godz. 10.00**

Postępowanie.
ZATWIERDZAM
(data, podpis)

WICEDYREKTOR SZKOL

mgr Jolanta Żbikowska

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU
ADRES INWESTORA : 78-100 KOŁOBRZEG UL. ARCISZEWSKIEGO 21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

**Zespół Szkół Morskich
w Kołobrzegu** ⑤
im. Polskich Rybaków i Marynarzy
ul. Arciszewskiego 21
tel./fax (094)35-171-05, centr. (094)35-180-82

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

05 GRU. 2016

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont warsztatu					
1 PRACOWNIA ELEKTRYCZNA					
1.1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.	1202-08				
1		114.6	m ²	114.60	
				RAZEM	114.60
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-04				
1		2.45	m ²	2.45	
				RAZEM	2.45
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-04				
1		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
6	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1		81.1	m ²	81.10	
				RAZEM	81.10
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		81.1	m ²	81.10	
				RAZEM	81.10
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		33.5	m ²	33.50	
				RAZEM	33.50
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	1118-01				
1		33.5	m ²	33.50	
				RAZEM	33.50
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	1118-07				
1		33.5	m ²	33.50	
				RAZEM	33.50
11	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe	szt		
d.1.	1019-05				
1	analogia	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe	szt		
d.1.	1019-05				
1	analogia	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
1		68.3	m ²	68.30	
				RAZEM	68.30
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-05				
1		46.32	m ²	46.32	
				RAZEM	46.32
1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
2		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x1,5	m		
d.1.	0205-01				
2		47.5	m	47.50	
				RAZEM	47.50
17	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1.	0302-01				
2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	0306-02				
2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.1.	0502-04				
2		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gr.kat. III	m		
d.1.	0614-02				
2		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200mm ²	m		
d.1.	0602-04				
2		18.2	m	18.20	
				RAZEM	18.20