

(pieczęć zamawiającego)

### ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  
w pomieszczeniach spawalniczych  
dla Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu”**

Termin realizacji zamówienia

28 grudnia 2016 roku.

Kryterium oceny ofert – cena 90%, termin realizacji 10%

Uwagi:

Oferty można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznie. Odpowiedź również w formie papierowej lub elektronicznej.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

**Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21  
lub na adres e-mail.gospodarczy@zsmor.pl do dnia 09 grudnia 2016r do godz. 10.00**

Postępowanie.  
ZATWIERDZAM  
(data, podpis)

WICEDYREKTOR SZKOLY

  
mgr Jolanta Żbikowska

5 XII 2016v.

Kołobrzeg, dnia 05 grudnia 2016 r.

**Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach spawalniczych.**

Proszę o przedstawienie propozycji cenowej na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w spawalniach warsztatów szkolnych w zakresie odprowadzenia czynników szkodliwych powstałych w trakcie spawania.

Na stanowiskach spawalni prowadzone są prace spawalnicze w zakresach:

- Acetylenowo-tlenowego,
- Ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną,
- MAG drutem elektrodowym litym ,
- MIG drutem elektrodowym litym,
- MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym ,
- MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym ,
- TIG z dodatkiem drutu/pręta litego .

W skład instalacji wentylacyjnej wchodzi następujące elementy:

**Spawalnia nr 1**

- wentylator dachowy - wywiew
- wentylator kanałowy - nawiew
- regulator do wentylatorów – 1 szt.
- kanały i kształtki
- czerpnia ścienna
- kratki wyciągowe - 5szt.
- kratki nawiewne - 3szt.
- przepustnice kanałowe –10 szt.
- montaż ;

**Spawalnia nr 2**

- wentylator dachowy - wywiew
- wentylator kanałowy - nawiew
- regulator do wentylatorów – 1 szt.
- kanały i kształtki
- czerpnia ścienna
- kratki wyciągowe - 4szt.
- kratki nawiewne - 3szt.
- przepustnice kanałowe - 8szt.
- montaż

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną.