

**Zespół Szkół Morskich
w Kołobrzegu** ⑤

im. Polskich Rybaków i Marynarzy
ul. Arciszewskiego 21
tel./fax (094)35-171-05, centr. (094)35-180-82

(pieczęć zamawiającego)

Załącznik nr 1

Kołobrzeg, dnia 05 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

**Wykonanie remontu dwóch pokoi w internacie szkolnym
w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu**

Termin realizacji zamówienia

31 maja 2018 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Uwagi: Przed złożeniem oferty wymagana jest potwierdzona wizja lokalna.

Opis i kosztorys w załączniku.

Oferty można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Odpowiedź również w formie papierowej lub elektronicznej.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul Arciszewskiego 21 lub na adres e-mail: administracja@zsmor.pl **do dnia 20 kwietnia 2018 r.**

Sprawę prowadzi Andrzej Hładki Kierownik Gospodarczy.

Postępowanie.

ZATWIERDZAM

(data, podpis)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lech Pieczyński

05 kwietnia 2018 r.

Opis do przedmiaru robót:

1. Instalacje takie jak wod - kan i CO wyprowadzone do poziomu posadzki pomieszczenia.
2. Prace mogą być wykonywane w godzinach od 7.00 do 17.00 w ciągu całego tygodnia.
3. Zamawiający dostarczy następujące materiały:
 - a. Umywalki
 - b. Baterie umywalkowe
 - c. Baterie natryskowe
 - d. Kabiny prysznicowe wraz z brodzikami
 - e. Kompakt
 - f. Wężyki
 - g. Zawory /2x3/8
 - h. Syfon brodzikowy
 - i. Syfon umywalkowy
 - j. Mocowania umywalki
 - k. Śruby do mocowania WC
 - l. Płyta gipsowa
 - m. Płyta gipsowa –woda
 - n. Drzwi + ościeżnica
 - o. Folia w płynie
 - p. Płytki glazurowe ścienne
 - q. Gres na posadzki

Zamawiający w godzinach 7,00 do 15.00 od poniedziałku do piątku udostępni do wglądu pomieszczenia do remontu oraz udzieli wszechstronnych wyjaśnień .

Przed kontaktem należy umówić się pod telefonem 881-293-116 Kierownik gospodarczy Andrzej Hładki.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU
ADRES INWESTORA : 78-100 KOŁOBRZEG UL. ARCISZEWSKIEGO 21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont intermatu					
1 POKOJE MIESZKALNE III PIĘTRO					
1.1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01 d.1. 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
1		146.95	m ²	146.95	
				RAZEM	146.95
2	KNR 4-01 d.1. 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
1		3.6	m	3.60	
				RAZEM	3.60
3	KNR 4-01 d.1. 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spیل-nionych - demontaż odbojnic ściennych	m ²		
1		6.8	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
4	KNR 4-01 d.1. 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
1		39.8	m	39.80	
				RAZEM	39.80
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
1		39.6	m ²	39.60	
				RAZEM	39.60
6	KNR 4-01 d.1. 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
1		0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
7	KNR 4-01 d.1. 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
1		0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
8	KNR 4-01 d.1. 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
1		0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
9	KNR 2-02 d.1. 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 - PŁYTY G-K - MATERIAŁ INWESTORA	m ²		
1		24.6	m ²	24.60	
				RAZEM	24.60
10	KNR 2-02 d.1. 0813-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr.10 cm	m ²		
1		24.6	m ²	24.60	
				RAZEM	24.60
11	KNR 2-02 d.1. 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - pion instalacyjny PŁYTY G-K - MATERIAŁ INWESTORA	m ²		
1		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
12	KNR 2-02 d.1. 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - obudowa wentylacji - PŁYTY G-K - MATERIAŁ INWESTORA	m ²		
1		2.1	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
13	KNR 4-03 d.1. 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
1		88.5	m	88.50	
				RAZEM	88.50
14	KNR 2-02 d.1. 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
1		43.6	m ²	43.60	
				RAZEM	43.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref. i bet.wylewa- nych 99.8	m ² m ²		
				99.80	
				RAZEM	99.80
16	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 146.95	m ² m ²		
				146.95	
				RAZEM	146.95
17	KNR 2-02 d.1. 0603-01 1 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - PŁYNNA FOLIA - MATERIAŁ INWESTORA 11.5	m ² m ²		
				11.50	
				RAZEM	11.50
18	KNR 2-02 d.1. 0603-02 1 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe wyk.na zimno - druga i nast.warstwa PŁYNNA FOLIA - MATERIAŁ INWESTORA 11.5	m ² m ²		
				11.50	
				RAZEM	11.50
19	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 37.2	m ² m ²		
				37.20	
				RAZEM	37.20
20	KNR 0-12 d.1. 0829-03 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej PŁYTKI - MA- TERIAŁ INWESTORA 37.2	m ² m ²		
				37.20	
				RAZEM	37.20
21	KNR-W 2- d.1. 02 0135-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m 2	szt szt		
				2.00	
				RAZEM	2.00
22	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39.6	m ² m ²		
				39.60	
				RAZEM	39.60
23	NNRNKB d.1. 202 1130-01 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 39.6	m ² m ²		
				39.60	
				RAZEM	39.60
24	KNR 2-02 d.1. 1118-01 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5.6	m ² m ²		
				5.60	
				RAZEM	5.60
25	KNR 2-02 d.1. 1118-07 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną PŁYTKI - MATERIAŁ INWESTORA 5.6	m ² m ²		
				5.60	
				RAZEM	5.60
26	KNR 2-02 d.1. 1112-05 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - PCW 39.6	m ² m ²		
				39.60	
				RAZEM	39.60
27	KNR 2-02 d.1. 1113-08 1	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 39.8	m m		
				39.80	
				RAZEM	39.80
28	KNR-W 2- d.1. 02 1019-05 1 analogia	Drzwi łazienkowe - DRZWI, OŚCIEŻNICE I OKUCIA - MATERIAŁ INWES- TORA 2	szt szt		
				2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		146.95	m ²	146.95	
				RAZEM	146.95
30	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe - LISTWA ODBOJOWA	m ²		
d.1.	1 analogia	6.8	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
31	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż szafy wbudowanej wg wzoru	szt		
d.1.	1	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2 INSTALACJE WOD-KAN					
32	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm BATERIA - MATERIAL INWESTORA	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm BATERIA - MATERIAL INWESTORA	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR 4-02 0219-01	Montaż umywalki fajansowej ze wspomikiem z syfonem mosiężnym UMYWALKA Z SYFONEM I KPL MOCOWAN - MATERIAL INWESTORA	kpl.		
d.1.	2	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' KOMPAKT- MATERIAL INWESTORA	kpl.		
d.1.	2	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych wraz z kabiną i cokołem z tworzywa sztucznego - KABINA - MATERIAL INWESTORA	kpl.		
d.1.	2	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
d.1.	2	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
38	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	2	6.2	m	6.20	
				RAZEM	6.20
39	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	2	7.1	m	7.10	
				RAZEM	7.10
40	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	2	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - napowietrzacz pionów kanalizacyjnych	szt.		
d.1.	2 analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm Al-PE	m		
d.1.	2	18.6	m	18.60	
				RAZEM	18.60
43	KNR INS-TAL 0301-2 03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.1.	2	12.2	m	12.20	
				RAZEM	12.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR INS- d.1. TAL 0301- 2 05	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		9.4	m	9.40	
				RAZEM	9.40
45	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.00	
				RAZEM	4.00
47	KNR-W 2- d.1. 15 0130-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
48	KNR-W 2- d.1. 15 0130-01 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
49	KNR-W 2- d.1. 15 0115-09 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
50	KNR 2-15 d.1. 0419-04 2 analogia	Grzejniki stalowe łazienkowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNR 2-15 d.1. 0415-01 2	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - termostatyczny	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
52	KNR 2-15 d.1. 0415-01 2	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR 4-02 d.1. 0516-03 2 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego- demontaż i ponowny montaż grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
54	KNR 2-17 d.1. 0122-02 2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.150 mm - udział kształtek do 35 %	mb		
		3	mb	3.00	
				RAZEM	3.00
1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
55	KNR 4-03 d.1. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
56	KNR 4-03 d.1. 1122-02 3	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
57	KNR 4-03 d.1. 1124-01 3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-03 d.1. 1001-07 3	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		37.2	m	37.20	
				RAZEM	37.20
59	KNNR 5 d.1. 0205-01 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x1,5	m		
		37.2	m	37.20	
				RAZEM	37.20
60	KNNR 5 d.1. 0205-01 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x2,5	m		
		75.6	m	75.60	
				RAZEM	75.60
61	KNNR 5 d.1. 0204-01 3	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym- IgY 1x6	m		
		16.4	m	16.40	
				RAZEM	16.40
62	KNR 5-08 d.1. 0302-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
63	KNNR 5 d.1. 0306-02 3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
64	KNNR 5 d.1. 0502-01 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - NAD UMYWALKĄ	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
65	KNNR 5 d.1. 0308-03 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
66	KNNR 5 d.1. 0308-05 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
67	KNNR 5 d.1. 0502-04 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRAWY INWESTORA	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
68	KNNR 5 d.1. 0502-01 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - IP55	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
69	d.1. wycena indywidualna 3	Montaż instalacji logicznej i telewizyjnej	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00