

Kołobrzeg dnia 1 czerwca 2007 r.

***Dot. Przetargu nieograniczonego „Wykonanie i montaż okien i drzwi plastikowych w budynkach Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21.***

Zespół Szkół Morskich w związku z Art. 38 ust 4 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłuża termin na możliwość wprowadzenia istotnych zmian w ofertach

**Termin otwarcia ofert:**

- **jest 4. czerwca 2007r.**
- **ma być 11 czerwca 2007r.**

**Zmiany w ofertach do dnia 11 czerwca 2007 do godz. 12.00**

***Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia***

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21, zwany dalej "Zamawiającym", działając w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002 r., poz. z późno zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż okien i drzwi plastikowych w budynkach Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21 w Kołobrzegu.

- ✓ ( CPV) 25234000-0 Drzwi, okna, ramy, progi okienne i rolety z tworzyw sztucznych
- ✓ ( CPV) 74232600-0 Dodatkowe usługi budowlane niniejszej specyfikacji
- ✓ Wymagany termin realizacji zamówienia: w III terminach
- ✓ 1 termin do 25 czerwca 2007r - pomieszczenia kuchni
- ✓ 2 termin do 20 sierpnia 2007r.– pomieszczenia szkoły
- ✓ 3 termin do 30 września 2007r. – pomieszczenia internatu szkolnego

Ma być po zmianie .

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21, zwany dalej "Zamawiającym", działając w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

(Dz. U. Nr 72 z 2002 r., poz. z późno zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż okien i drzwi plastikowych w budynkach Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21 w Kołobrzegu.

- ✓ ( CPV) 25234000-0 Drzwi, okna, ramy, progi okienne i rolety z tworzyw sztucznych
- ✓ ( CPV) 74232600-0 Dodatkowe usługi budowlane niniejszej specyfikacji
- ✓ Wymagany termin realizacji zamówienia: w II terminach
- ✓ 1 termin do 20 sierpnia 2007r.– pomieszczenia szkoły
- ✓ 2 termin do 30 września 2007r. – pomieszczenia internatu szkolnego

### ***Zmiany w Umowie o roboty budowlane***

Jest.

#### **§ 1**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

*Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21*

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2430x2110	szt. 20
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x1435	szt. 31
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x1635	szt. 2
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x2480	szt. 1
Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej	PCV 1000+500/2150	szt. 2
Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej	PCV 974+506/2030	szt. 2
Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej	PCV 1009+441/2480	szt. 2

Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczy wszystkich okien.

**Ma być.**

#### **§ 1**

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

*Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 21*

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2430x2110	szt. 20
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x1435	szt. 24
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x1635	szt. 2
Wykonanie i montaż stolarki okiennej	PCV 2065x2480	szt. 1
Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej	PCV 1000+500/2150	szt. 1
Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej	PCV 974+506/2030	szt. 1

Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 1009+441/2480 szt. 1

Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczy wszystkich okien.

**jest**

Poz.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT (rodzaj robót i elementy)	Wartości robót netto zł
01	02	03
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21		
1	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2430x2110 szt. 20	
2	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x1435 szt. 31	
3	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x1635 szt. 2	
4	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x2480 szt. 1	
5	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 1000+500/2150 szt. 2	
6	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 974+506/2030 szt. 2	
7	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 1009+441/2480 szt. 2	
8	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczy wszystkich okien.	
9	Obróbka ościeży okiennych.	
<b>Razem wartość netto (zł)</b>		
<b>Podatek VAT (.....%)</b>		
<b>Ogółem wartość brutto z podatkiem VAT( zł)</b>		

**Ma być**

Poz.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT (rodzaj robót i elementy)	Wartości robót netto zł
01	02	03
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu przy ul. Arciszewskiego 21		
1	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2430x2110 szt. 20	
2	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x1435 szt. 24	
3	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x1635 szt. 2	
4	Wykonanie i montaż stolarki okiennej PCV 2065x2480 szt. 1	
5	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 1000+500/2150 szt. 1	
6	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 974+506/2030 szt. 1	
7	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej PCV 1009+441/2480 szt. 1	
8	Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczy wszystkich okien.	
9	Obróbka ościeży okiennych.	
<b>Razem wartość netto (zł)</b>		
<b>Podatek VAT (.....%)</b>		
<b>Ogółem wartość brutto z podatkiem VAT( zł)</b>		

## *Zmiany w kosztorysie ofertowym*

**jest**

Cena kosztorysowa: .....

Słownie:.....

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Zakres robót:** Wymiana okien w budynku szkoły

**Kod CPV:** 25234000-0 Drzwi, okna, ramy, progi okienne, rolety z tworzyw sztucznych  
74232600-0 dodatkowe usługi budowlane

**Budowa:** Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul Arciszewskiego 21

**Inwestor:** Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul.Arciszewskiego 21

Sporządził:  
Andrzej Hładki

- 1) Okna w klasach - typu szkolnego z dwoma skrzydłami otwieranymi, z rozszczelnieniem w klamce o wymiarach 2430/2110, szkło K+1,0, parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 20 szt x cena ..... = Wartość .....

- 2.) Okna w pokojach mieszkalnych w internacie – okna dwu elementowe otwierane o wymiarach 2065/1435 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny ilość 24 szt demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 24 szt x cena ..... = Wartość .....

- 3.). Okna w kuchni - okna dwu elementowe otwierane o wymiarach 2065/1435 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 7 szt x cena ..... = Wartość .....

- 4) Okna klatka schodowe - okna dwu elementowe otwierane o wymiarach 2065/1635 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 2 szt x cena ..... = Wartość .....

- 5) Okno klatka schodowe - okno cztero elementowe otwierane o wymiarach 2065/2480 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 2 szt x cena ..... = Wartość .....

- 6) Drzwi wewnętrzne na klatce schodowej wraz z zabudową drzwi dwu elementowe o wymiarach 1000+500/2150 zabudowa całej powierzchni otworu wraz z oszkleniem o wymiarach 3500/2640

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....

7) Drzwi wewnętrzne w bibliotece szkolnej drzwi dwu elementowe o wymiarach 974+506/2030

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....

8) Drzwi zewnętrzne w kuchni szkolnej drzwi dwu elementowe z naświetlem o wymiarach 1009+441/2480 szkło K+1

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....

**Ma być**

Cena kosztorysowa: .....

Słownie:.....

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Zakres robót:** Wymiana okien w budynku szkoły

**Kod CPV:** 25234000-0 Drzwi, okna, ramy, progi okienne, rolety z tworzyw sztucznych  
74232600-0 dodatkowe usługi budowlane

**Budowa:** Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul Arciszewskiego 21

**Inwestor:** Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul.Arciszewskiego 21

Sporządził:  
Andrzej Hładki

1. Okna w klasach - typu szkolnego z dwoma skrzydłami otwieranymi, z rozszczelnieniem w kłamce o wymiarach 2430/2110, szkło K+1,0, parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 20 szt x cena ..... = Wartość .....

2. Okna w pokojach mieszkalnych w internacie – okna dwu elementowe otwierane o wymiarach 2065/1435 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny ilość 24 szt demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 24 szt x cena ..... = Wartość .....

3. Okna klatka schodowe - okna dwu elementowe otwierane o wymiarach 2065/1635 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 2 szt x cena ..... = Wartość .....

4. Okno klatka schodowe - okno cztero elementowe otwierane o wymiarach 2065/2480 z rozszczelnieniem szkło K+ 1,0 , parapet wewnętrzny i zewnętrzny demontaż starego okna i montaż wraz z obrobieniem i uszczelnieniem.

Ilość 2 szt x cena ..... = Wartość .....

5. Drzwi wewnętrzne na klatce schodowej wraz z zabudową drzwi dwu elementowe o wymiarach 1000+500/2150 zabudowa całej powierzchni otworu wraz z oszkleniem o wymiarach 3500/2640

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....

6. Drzwi wewnętrzne w bibliotece szkolnej drzwi dwu elementowe o wymiarach 974+506/2030

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....



7. Drzwi zewnętrzne w kuchni szkolnej drzwi dwu elementowe z naświetlem o wymiarach 1009+441/2480 szkło K+1

Ilość 1 szt x cena ..... = Wartość .....